

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.,  
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:**

„dostawę i montaż zabudowy warsztatowej w trzech pojazdach Peugeot Boxer L3 H2”

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż zabudowy warsztatowej w trzech pojazdach Peugeot Boxer L3 H2 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., w szczególności:

- stelaż zabudowy wykonany z profilu stalowego z możliwością regulacji co najmniej o 3 mm;
- elementy boczne stelaża wykonane z blachy aluminiowej perforowanej umożliwiającej mocowanie uchwytów;
- wszystkie półki wykonane ze stali lekkiej o wytrzymałości min. 700 MPa.

### **Lewa strona zabudowy**

1. Półka stalowa teleskopowa o wymiarach: 2800 x 216 x 54 mm.
2. Półka stalowa z otwieranym aluminiowym frontem o wymiarach: 1296 x 324 x 216 mm.
3. Półka stalowa z otwieranym aluminiowym frontem o wymiarach: 1296 x 324 x 216 mm.
4. Wysuwany blat z imadłem na podstawie obrotowej.
5. Otwierany aluminiowy front zamykający przestrzeń nadkola.
6. Półka stalowa o wymiarach: 1458 x 216 x 54 mm.
7. Półka stalowa o wymiarach: 1458 x 324x 54 mm.
8. Kolumna 2 szuflad o wymiarach: 486 x 324x 486 mm.
9. Kolumna 2 szuflad o wymiarach: 972 x 324x 486 mm.
10. Uchwyt do mocowania walizek.

### **Prawa strona zabudowy**

1. Platforma wysuwna o wymiarach: 500 x 950 mm. Ładowność platformy - 200 kg.
2. Tablica perforowana o wymiarach: 1458 x 800 mm.
3. Listwa do mocowania ładunku z pasem.
4. Przestrzeń nadkola zabudowana stelażem o wymiarach: 1458 x 324 x 378 mm.

### **Dodatkowe elementy zabudowy**

1. Pokrycie podłogi ze sklejki blachą aluminiową ryflowaną o grubości 2,5 mm.
2. Halogen roboczy LED na podstawie magnetycznej.
3. Pojemnik na papier, mydło i wodę.
4. Oświetlenie sufitowe LED – 3 szt.
5. Dodatkowy tylny stopień zintegrowany z hakiem holowniczym.
6. Zamontowanie w świetle drzwi tylnych rolek umożliwiających wciąganie dużych elementów.

7. Listwa do mocowania ładunku z pasem zamontowana na ścianie grodziowej. Mogą wystąpić niewielkie odchylenia, nieprzekraczające 10% podanych w powyższym opisie wymiarów.

#### **Termin i miejsce składania ofert**

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie papierowej, na załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego Formularzu Oferty, **do dnia 03.10.2017 r., do godziny 14:00**, w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno (Recepcja).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.10.2017 r. o godz. 14:15** w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno (sala konferencyjna).

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 27.10.2017 r.**

#### **Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:**

Montaż zabudowy warsztatowej, będącej przedmiotem zamówienia, zostanie wykonany w siedzibie Zamawiającego, tj. w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39.

#### **Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:**

Grzegorz Kutrzepa

Tel: 607 799 069

#### **Kryteria wyboru oferty i ich waga**

Cena - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oraz spełnia warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.

#### **Warunki płatności**

Płatność 30 dni od daty dostawy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

#### **Ogólne warunki zamówienia**

Realizując zamówienie Wykonawca winien posiadać zgodę i rekomendację polskiego importera samochodów Peugeot Polska, na wykonywanie tego typu zabudów bez narażenia Zamawiającego na utratę gwarancji na pojazd bazowy. Zgoda winna być wyrażona w formie pisemnej, jako co najmniej umowa lub rekomendacja polskiego importera dla Wykonawcy zabudowy.

W przypadku, gdy montaż zabudowy lub sama zabudowa przyczyni się do utraty gwarancji (60 miesięcy) na samochód lub spowoduje nie wypłacenie odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w razie zaistnienia szkody komunikacyjnej, Wykonawca zabudowy ponosi wszelkie koszty napraw związane z utratą gwarancji.

Wykonawca winien posiadać atesty na wszystkie elementy składowe zabudowy w tym:

1) uchwyty mocujące,

- 2) półki,
  - 3) szuflady,
  - 4) fronty,
  - 5) ramy nośne,
- pochodzące od jednego producenta zabudowy.

Wykonawca winien posiadać certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej ECE R126


Oferowana zabudowa regałowa, w tym mocowania, zaczepy, półki, szuflady, fronty, elementy nośne winny składać się z elementów składowych pochodzących z katalogu jednego producenta; nie dopuszcza się stosowania zamienników spoza katalogu producenta. Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest załączona do oferty lista materiałowa z numerami katalogowymi zabudowy potwierdzona przez producenta zabudowy.


Na wykonaną zabudowę Wykonawca udziela gwarancji producenta i Wykonawcy na okres **minimum 60 miesięcy**.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz odstąpienia od wyboru Oferenta.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferentom nie przysługują środki prawne przewidziane w w/w Ustawie.

Piaseczno, dnia 22 września 2017 r.

Prezes Zarządu  
  
.....

Wiceprezes Zarządu  
  
.....

